Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan: Tỉnh Tây Ninh
Thời gian ký: 25.02.2021 16:42:55 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH TÂY NINH** Số: 50 /BC-UBND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Tây Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2021*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi

Thực hiện Luật Thủy lợi năm 2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi

- Để triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi đi vào cuộc sống giúp các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác khai thác, quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trong vùng tưới, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh tổ chức 11 hội nghị triển khai đến các Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi, tổ chức hợp tác dùng nước với số lượng người tham dự: 600 người; phát sóng tuyên truyền mỗi tháng 02 cuộc, với thời lượng: 15 phút/cuộc.

- Đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả: số trường hợp vi phạm đã được cấp giấy CNQSDĐ chồng lấn lên lưu không kênh 17/188 hộ, đạt 9,04% so với Kế hoạch; 217/579 trường hợp vi phạm trồng cây lâu năm, xây hàng rào, xây nhà tạm, công trình phụ, trụ điện ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đạt 37,47% so với Kế hoạch.

2. Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban han hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 phê duyệt Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Quy trình vận hành công trình thủy lợi kênh chính Tân Biên thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa; Kế hoạch số 2357/KH-UBND ngày 30/9/2020 về việc nâng cao

năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 08/6/2020 về việc hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Tây Ninh đến năm 2025; Kế hoạch số 2171/KH-UBND ngày 02/10/2019 về việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi; Công văn số 1443/UBND-KTTC ngày 03/7/2020 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 1100/UBND-KTTC ngày 30/5/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan trong công tác đầu tư, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

3. Lập phê duyệt và triển khai thực hiện các phương án theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT

3.1. Quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình: đang triển khai xây dựng.

3.2. Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước: tổ chức quản lý (chủ đập) đã thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước đúng theo quy định; riêng đối với hồ chứa Nước Trong 1 và 2 đang điều chỉnh bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước, do thay đổi chủ quản lý, khai thác, vận hành công trình (trước đây hồ chứa Nước Trong 1 và 2 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh quản lý; tuy nhiên, năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu quản lý theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2018).

3.3. Lập và lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước: đang thực hiện lưu giữ hồ sơ theo quy định.

3.4. Lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: thực hiện theo Quyết định số 3474/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng.

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh: đang thực hiện theo Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và đến nay vẫn còn phù hợp.

3.5. Lắp đặt và quan trắc đập, hồ chứa nước

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: hệ thống quan trắc thấm, bão hòa đập chính gồm 05 tuyến đã xuống cấp; hệ thống quan trắc lún, nghiên, xê dịch bị hư hỏng năm 2020 khi thực hiện dự án tường tâm chống thấm. Công ty đã đưa các hệ thống, thiết bị quan trắc bị hư hỏng cần phải sửa chữa và thay thế vào gói thầu WB8 nâng cấp và sửa chữa hệ thống quan trắc công trình đập chính.

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh: đang thực hiện quan trắc đập, hồ chứa nước Tha La bằng thủ công.

3.6. Lắp đặt thiết bị và quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng

- Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa đã lắp đặt 01 trạm đo mực nước hồ, 01 trạm khí tượng thủy văn khu vực đầu mối và 13 trạm đo mưa trên lưu vực.

- Đối với đập, hồ chứa nước có tràn tự do: Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện lắp đặt trạm quan trắc nước mặt tự động tại cầu Tha La để đánh giá chất lượng nước của hồ chứa nước Tha La.

3.7. Kiểm tra và báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa

a) Kiểm tra, đánh giá và báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa nước: hàng năm, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi: Dầu Tiếng – Phước Hòa, Tây Ninh tổ chức hội nghị kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ.

Tổ chức kiểm tra, báo cáo đánh giá hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ, cụ thể: kiểm tra, đánh giá an toàn đập trước mùa mưa lũ (hồ Dầu Tiếng, hồ Tha La) và hệ thống kênh chính Đông, chính Tây; kiểm tra 33 hạng mục công trình được đầu tư từ nguồn sự nghiệp Thủy lợi, nguồn kinh phí giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020; khảo sát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập cao su hồ chứa nước Tha La.

b) Tổng hợp báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh: đã tổng hợp tại Báo cáo số 369/BC-SNN ngày 14/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.8. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: đã tổ chức kiểm định an toàn hồ chứa nước Dầu Tiếng, báo cáo kết quả do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC II) lập được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 3348/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/8/2015.

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh: đã tổ chức kiểm định an toàn hồ chứa nước Tha La, báo cáo kết quả do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC II) lập được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24/01/2018.

3.9. Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: dự án "sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8" khởi công vào cuối tháng 8/2020 bao gồm các hạng mục công trình: Gia cố đập phụ và xử lý chống thấm các đoạn K6+500-K7+800 và K7+800-K10+000 đảm bảo mặt cắt thiết kế, xử lý rò rỉ và chống thấm thân cống và hai mang cống số 01 và số 02.

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh: đã đầu tư gia cố

mái đập phụ Tha La chiều dài 114 m, nâng cấp sửa chữa hệ thống quay trợ lực cống xả đáy 2 cửa.

3.10. Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: đã xây dựng, lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống giám sát hồ chứa nước Dầu Tiếng gồm 13 trạm đo mưa tự động trên lưu vực; lắp đặt hệ thống camera giám sát tràn xả lũ gồm 04 cái ở thượng, hạ lưu tràn (hiện nay 03 cái đã hư hỏng, đã đưa hạng mục sửa chữa, nâng cấp hệ thống giám sát vận hành hồ vào gói thầu WB8 để thi công sửa chữa).

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh: đã thực hiện lắp đặt hệ thống còi cảnh báo khẩn cấp khi có tình huống xảy ra và xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ an toàn phía hạ lưu chân đập và tràn xả lũ của hồ chứa nước Tha La.

3.11. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa: đã thực hiện xong công tác đo đạc cắm mốc và thả phao công trình an ninh quốc gia đập chính, đập phụ, cắm mốc cao trình +24,40 m.

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh: cắm mốc chỉ giới vùng phụ cận lòng hồ chứa nước Tha La 50 mốc.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh đã phối hợp với trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 liên kết với trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo đại học thủy lợi chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước cho công nhân viên trong công ty với số lượng người theo học: 34 người.

5. Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Thủy lợi

- Hiện nay, theo Luật Thủy lợi và văn bản hướng dẫn Luật Thủy lợi chưa định nghĩa và hướng dẫn cụ thể:

+ Định nghĩa: "tưới, tiêu chủ động một phần"; "tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực". Do đó, việc xác định biện pháp tưới để được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi gặp khó khăn.

+ Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp tính giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, tỷ lệ phân bổ chi phí (do công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, liên quan đến nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi như: Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho sản xuất công nghiệp...).

- Nguồn kinh phí nâng cấp công trình thủy lợi, thủy lợi nội đồng hạn chế, nhất là kinh phí nâng cấp sửa chữa các hạng mục của hồ Tha La với kinh phí khoảng 181 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét những khó khăn vướng mắc nêu trên, hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đồng thời rà soát, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương để đảm bảo phù hợp với Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 2171/KH-UBND, Kế hoạch số 2357/KH-UBND; Kế hoạch số 1200/KH-UBND trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 679/QĐ-UBND.

5. Điều chỉnh, ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; lồng ghép các công trình phòng chống thiên tai (đê bao, kênh tiêu) nhằm đảm bảo tiêu, thoát nước kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Quan tâm, chú trọng công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai trong cộng đồng, đặc biệt vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

6. Khảo sát về mô hình quản lý công trình thủy lợi tại các tỉnh đã ban hành quyết định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để giao tổ chức hợp tác dùng nước quản lý khai thác công trình thủy lợi phù hợp với tình hình của địa phương.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kết quả thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi./.

Nơi nhận:
- Bộ NNPTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NNPTNT;
- LĐVP, CVK;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.

01KT_VNAM_BCUB

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Trần Văn Chiến